



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Resposta à Diligência Nº 269 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SEAPT/ENARQ

À CPL,

Em atendimento à Diligência 10 (0001968272), encaminhamos análise da documentação referente ao Pregão Eletrônico nº 30/2023, conforme descrito a seguir:

- **Item 2 - Oeiras** - NORCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Proposta de preços (0001968253) e comprovante de exequibilidade (0001968259);

1.1) Quanto ao preço global

A licitante apresentou proposta com o valor total de R\$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), representando 72,20% do valor orçado pela Administração. Estando o valor da proposta da referida empresa **abaixo do limite estabelecido no item 8.6.3 do Termo de Referência, nos termos do §4 do art. 59 da Lei 14.133/2021**.

1.2) Quanto aos preços unitários

Verificamos que estão menores que os valores orçados pela Administração.

1.3) Quanto ao BDI e Leis Sociais

Quantos ao BDI verificamos que estão corretos e compatíveis as suas respectivas composições. Quanto às Leis Sociais, a licitante declara que se enquadra nas condições estabelecidas na LC 123/2006, art. 13, §3, que isentou as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, isentando das contribuições parafiscais do sistema "S".

1.4) Quanto a documentação de Comprovação de Exequibilidade

1.4.1 Das comprovações de exequibilidade por valor cotado em fornecedores

Verificamos que a licitante apresentou uma única cotação de preços, porém entendemos que não foi comprovado a exequibilidade:

ITEM	DESCRIÇÃO	CURVA ABC	EXEQUIBILIDADE (% do orçamento-base)	REPRESENTATIVIDADE NO ORÇAMENTO- BASE DA LICITAÇÃO	OBSERVAÇÕES
2.1	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	CURVA A	66%	0,97%	NÃO DEMONSTRADO (A licitante utilizou erroneamente o valor com BDI para efeitos de comparação. O valor cotado para fornecimento do rack em sua composição é de R\$ 1551,38, perante o valor cotado no mercado de R\$ 1.800,00.

1.4.2 Das comprovações de exequibilidade por afinidade a valores contratados recentemente por outras administrações públicas

Apresentamos o resultado na análise dos valores unitários **registrados** em outros contratos celebrados com a Administração Pública apresentados pela licitante. No entanto, para a efetiva comprovação de execução dos valores demonstrados, **recomenda-se a solicitação das respectivas notas fiscais de liquidação ou atestados de capacidade técnica, com suas respectivas medições**.

Dos itens demonstrados 04 deles tem relevância no orçamento da licitação (itens 1.2 e e 1.41, 3.24 e 3.25), os demais estão situados nas curvas B (peso intermediário) ou curva C (itens menos relevantes)

ITEM	DESCRIÇÃO	CURVA ABC	EXEQUIBILIDADE (% do orçamento-base)	REPRESENTATIVIDADE NO ORÇAMENTO- BASE DA LICITAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1.2	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	CURVA A	43%	5,20%	<b>DEMONSTRADO COM RESSALVAS*</b>
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	CURVA B	81%	0,15%	DEMONSTRADO (Entretanto, o preço do referido item já não era considerado manifestadamente inexequível com 81% do custo da Administração)
1.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	CURVA A	77%	3,71%	DEMONSTRADO (Entretanto, o preço do referido item já não era considerado manifestadamente inexequível com 77% do custo da Administração)
1.5	Revestimento para piso ou parede em granito verde ubatuba, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	CURVA B	67%	0,19%	<b>DEMONSTRADO COM RESSALVAS*</b>
1.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	CURVA C	89%	0,10%	DEMONSTRADO (Entretanto, o preço do referido item já não era considerado manifestadamente inexequível com 89% do custo da Administração)
1.13	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Eliane, linha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	CURVA B	69%	0,37%	<b>DEMONSTRADO COM RESSALVAS*</b>
1.22	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	CURVA B	67%	0,19%	<b>DEMONSTRADO COM RESSALVAS*</b>
1.34	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	CURVA A	87%	4,12%	DEMONSTRADO (Entretanto, o preço do referido item já não era considerado manifestadamente inexequível com 87% do custo da Administração)
1.41	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	CURVA A	70%	1,62%	<b>DEMONSTRADO COM RESSALVAS*</b>
1.44	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	CURVA B	66%	0,45%	<b>DEMONSTRADO COM RESSALVAS*</b>
1.55	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	CURVA C	71%	0,06%	<b>DEMONSTRADO COM RESSALVAS*</b>

3.1	Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	CURVA C	70%	0,02%	DEMONSTRADO COM RESSALVAS*
3.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	CURVA C	78%	0,05%	DEMONSTRADO (Entretanto, o preço do referido item já não era considerado manifestadamente inexequível com 78% do custo da Administração, diante da relevância)
3.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	CURVA A	72%	3,56%	DEMONSTRADO COM RESSALVAS*
3.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	CURVA A	72%	1,20%	DEMONSTRADO COM RESSALVAS*
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	CURVA b	68%	0,38%	NÃO DEMONSTRADO (Especificação da placa instalada difere do especificado nesta licitação: banner de lona x chapa galvanizada)

2.3.4.3 Da Curva ABC

A curva ABC permite visualizar a relevância que cada insumo tem dentro do orçamento do serviço de engenharia da seguinte forma:

CURVA A: São os insumos mais relevantes, representando 80% do valor do orçamento;

CURBA B: Insumos de relevância intermediária, representando os 15% seguintes à curva A;

CURBA C: Insumos de menor relevância, representado os 5% restantes.

Dessa forma, ao analisar os itens mais relevantes deste procedimento licitatório, temos a seguinte situação:

Curva ABC de Insumos - Orçamento-Base da Licitação

Código	Banco	Descrição	Total Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Análise de Exequibilidade (\$4 do art. 59 da Lei 14.133)	OBS
4974	ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas m2	41.515,98	14,48%	41.515,98	14,48%	64,73%	NÃO COMPROVADO
I8293	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	24.768,90	8,64%	66.284,88	23,12%	60,33%	DEMONSTRADO COM RESSALVAS
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	11.665,30	4,07%	77.950,18	27,19%	100,00%	EXEQUÍVEL
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	11.546,33	4,03%	89.496,51	31,21%	100,00%	EXEQUÍVEL
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	10.648,18	3,71%	100.144,69	34,93%	100,00%	EXEQUÍVEL
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	9.848,22	3,43%	109.992,92	38,36%	100,00%	EXEQUÍVEL
4406	ORSE	Grade em metalon m2	9.201,99	3,21%	119.194,91	41,57%	64,73%	NÃO COMPROVADO
00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	8.812,13	3,07%	128.007,03	44,65%	64,61%	NÃO COMPROVADO
1741	ORSE	Persiana horizontal 15mm slimlux ou similar m2	8.085,78	2,82%	136.092,81	47,47%	64,73%	NÃO COMPROVADO
I2543	SEINFRA	SERVENTE	7.401,90	2,58%	143.494,70	50,05%	100,00%	EXEQUÍVEL
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	6.780,26	2,36%	150.274,96	52,41%	65,04%	DEMONSTRADO COM RESSALVAS
I0544	SEINFRA	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	6.650,28	2,32%	156.925,24	54,73%	60,33%	NÃO COMPROVADO
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	4.918,10	1,72%	161.843,34	56,45%	64,71%	DEMONSTRADO COM RESSALVAS
I2167	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	4.739,28	1,65%	166.582,62	58,10%	60,30%	NÃO COMPROVADO
00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	4.541,77	1,58%	171.124,39	59,68%	100,00%	EXEQUÍVEL
GVO128	Próprio	Switch HPE JL381A 1920S 24G 2SFP 24 p. Gigabit, 2 SFP	3.934,08	1,37%	175.058,47	61,06%	64,73%	NÃO COMPROVADO
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	3.587,24	1,25%	178.645,70	62,31%	64,41%	NÃO COMPROVADO
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	3.558,03	1,24%	182.203,73	63,55%	100,00%	EXEQUÍVEL
12223	ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha galeria branco mesh ou similar m2	3.507,34	1,22%	185.711,07	64,77%	64,73%	DEMONSTRADO COM RESSALVAS
00002504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	3.111,41	1,09%	188.822,48	65,86%	64,62%	NÃO COMPROVADO
I1872	SEINFRA	SOLDA 50X50	3.092,71	1,08%	191.915,19	66,94%	60,35%	NÃO COMPROVADO
00043836	SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	2.983,75	1,04%	194.898,94	67,98%	64,73%	NÃO COMPROVADO
7465	ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 1/2" - 12,7mm, e= 1mm m	2.596,37	0,91%	197.495,31	68,88%	64,70%	NÃO COMPROVADO
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	2.467,53	0,86%	199.962,84	69,74%	64,85%	DEMONSTRADO COM RESSALVAS
00041598	SINAPI	PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0	2.379,29	0,83%	202.342,13	70,57%	64,63%	NÃO COMPROVADO
I1530	SEINFRA	MONTADOR	2.314,41	0,81%	204.656,54	71,38%	100,00%	EXEQUÍVEL
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	2.311,83	0,81%	206.968,37	72,19%	65,24%	NÃO COMPROVADO
00000711	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	2.241,39	0,78%	209.209,75	72,97%	64,75%	NÃO COMPROVADO
00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	2.223,48	0,78%	211.433,23	73,74%	64,72%	NÃO COMPROVADO
1276	ORSE	Kit de automatização de portão, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino, cabo de aço, chapa e montante, etc.) e motor PPA 1/4 CV - 220V un	1.923,67	0,67%	213.356,90	74,41%	64,73%	NÃO COMPROVADO
840	ORSE	Divisória Naval (painel cego), e=35mm, com perfis em aço ou similar m2	1.805,25	0,63%	215.162,15	75,04%	64,72%	NÃO COMPROVADO
I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	1.704,44	0,59%	216.866,60	75,64%	100,00%	EXEQUÍVEL

I1611	SEINFRA	PELICULA DE INSULFILM	1.700,06	0,59%	218.566,65	76,23%	60,33%	NÃO COMPROVADO
6893	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicado m2	1.683,49	0,59%	220.250,14	76,82%	64,73%	NÃO COMPROVADO
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	1.627,91	0,57%	221.878,05	77,39%	64,65%	NÃO COMPROVADO
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	1.607,99	0,56%	223.486,04	77,95%	100,00%	EXEQUÍVEL
00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	1.582,83	0,55%	225.068,86	78,50%	64,75%	NÃO COMPROVADO
00021128	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	1.495,62	0,52%	226.564,48	79,02%	64,70%	NÃO COMPROVADO
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	1.471,33	0,51%	228.035,81	79,53%	100,00%	EXEQUÍVEL

- Dos 39 itens tidos como mais relevantes, pertencentes à curva A, 28 deles estão com preços unitários abaixo do limite do §4 do art. 59 da Lei 14.133/2021, de 75%;
- Destes, os itens os quais **não foram apresentadas comprovações de exequibilidade**, representam **41,61%** do orçamento base, dentre eles ;
- Os itens com preço unitário acima de 75% do valor orçado pela Administração e valores demonstrados com ressalvas (não comprovado a execução) representam apenas **37,91%**, concentrado na mão de obra em geral;
- Ou seja, em relação aos itens relevantes, **não foi apresentado comprovação de exequibilidade para mais da metade da representatividade da planilha.**

Portanto, a nosso ver, **A LICITANTE DEIXOU DE DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DE SUA PROPOSTA.**

Devolvemos, portanto, às considerações do pregoeiro, nossa análise técnica para ciência e deliberações da CPL.

Em 05 de dezembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Mhario Eugenio de Castro Ramos, Analista Judiciário**, em 06/12/2023, às 10:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0001968700** e o código CRC **13C0D109**.

0011809-33.2023.6.18.8000

0001968700v41



--